

Przedmiar robót

Renowacja zbiornika wodnego małej retencji – staw ziemny – Pызdry dz. 2178/4, obr. Pызdry			
Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1.	Roboty pomiarowe	ha	2,00
2.	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m2	7080,00
3.	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,00 m	m2	7080,00
4.	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. 1-2 na odkład – wydobyć namułu ze stawu ze złożeniem na odkład	m3	2250,00
5.	Wykopy koparkami linowymi na materacach z przerzutem urobku	m3	1125,00
6.	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat. gruntu 1-2	m3	100,00
7.	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. 1-2	m2	1650,00
8.	Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót	m2	480,00